Gilbachstraße


Stadtteil:	Neustadt-Nord

von:	Gladbacher Straße
bis:	Spichernstraße

Kosten:	40.000 Euro

Beschreibung der Maßnahme:

Alter Deckenbelag aufnehmen.Erneuerung der Deckschicht.
Neue Gußasphaltrinne. Umbau von Sinkkästen.
Regulieren von Bordsteinen.
Kein Radweg vorhanden. Gehwegerneuerung nicht nötig.





Herwarthstraße


Stadtteil:	Neustadt-Nord

von:	Kaiser-Wilhelm-Ring
bis:	Spichernstraße

Kosten:	40.000 Euro

Beschreibung der Maßnahme:

Alter Deckenbelag aufnehmen.Erneuerung der Deckschicht.
Neue Gußasphaltrinne. Umbau von Sinkkästen.
Regulieren von Bordsteinen.
Kein Radweg vorhanden. Gehwegerneuerung nicht nötig.





Aachener Straße


Stadtteil:	Neustadt-Süd

von:	Innere Kanalstraße
bis:	Moltkestraße

Kosten:	125.000 Euro

Beschreibung der Maßnahme:

Alte Decke fräsen. Erneuerung der Deckschicht. Neue Gußasphaltrinne.
Umbau von Sinkkästen. Regulieren von Bordsteinen.
Wiederherstellung der Griffigkeit im Kurvenbereich.
Der Zustand der vorhandenen Radwege wird geprüft





Reichenspergerplatz


Stadtteil:	Neustadt-Nord

von:	Hülchrather Straße/Blumenthalstraße/
bis:	Weißenburgstraße/Riehler Straße

Kosten:	300.000 Euro

Beschreibung der Maßnahme:

Zum Einen wird der alte Deckenbelag aufgenommen und zum Anderen wird der Deckenbelag abgefräst.
Erneuerung der Deckschicht. Neue Gußasphaltrinne.
Umbau von Sinkkästen. Regulieren von Bordsteinen.
Kein Radweg vorhanden. Gehwege werden punktuell erneuert.





Blaubach/Mühlenbach


Stadtteil:	Altstadt-Süd

von:	Neuköllner Straße
bis:	Filzengraben

Kosten:	120.000 Euro

Beschreibung der Maßnahme:

Abfräsen der Decke und Erneuerung durch einen Dünnschichtbelag. Keine Gehweginstandsetzung vorgesehen.
Markierungen für den Radverkehr werden geprüft.





Innere Kanalstraße


Stadtteil:	Neustadt-Nord

von:	Neusser Straße
bis:	Zoobrücke

Kosten:	650.000 Euro

Beschreibung der Maßnahme:

Alte Decke fräsen und Aufbringen einer neuen Deckschicht. Neue Gußasphaltrinne.





Am Schnellert

Stadtteil:	Deutz


von:	Lichtmast 2
bis:	Lichtmast 8

Kosten:	20.000 Euro

Beschreibung der Maßnahme:

- Gehweginstandsetzung (in Ausführung)

- Radweg ist nicht vorhanden





Deutzer Freiheit

Stadtteil:	Deutz

von:	Graf-Geßler-Straße
bis:	Theodor-Babilon-Straße

Kosten:	50.000 Euro

Beschreibung der Maßnahme:

Austausch der roten Radwegplatten gegen graue

