Regelquerschnitt

Bauklasse III
Asphaltdecke
Tafel 1, Zeile 1 – Regeltaft

4 cm Asphaltdeckschicht (mit PmB), Splittmastix 0/11 S
4 cm Asphaltbinderschicht (mit PmB) 0/16
14 cm Asphalttragschicht (Walzasphalt CS)
45 cm Frostschutzschicht in MG2 Kies 0/45-0/56 oder Kies 0/45-0/56 (Körnung 32 mm, rundkörnig, Gesteinskörnungen nur bei örtlicher Bewährung)
65 cm Gesamtaufbau

Bauklasse III
Gehweg und Parkstreifen
Tafel 3, Zeile 1

10 cm Pflasterdecke
4 cm Ebbr-Unterbett 0/8
51 cm Frostschutzschicht 0/32
65 cm Gesamtaufbau

Gehweg ca. 3,7 | Parken 2,0 | Fahrbahn 4,0 | Gehweg ca. 3,5
2,0 | 2,0
Achse 100
Betonsteinplatten 37,5/25/10 Fa. Metten, Umbriano granitgrau-weiß
2,5 % | 2,5 % | 2,5 %
Ablauf 500/300
Betonsteinplatte 30/30/14, Fa. Metten, Umbriano, granitgrau-weiß
Markierungsstein 12,5/12,5/10, Fa. Metten, Umbriano grau-anthrazit
Deckenaufbau gem. Detailzeichnung

PLANUNG NEU

- Asphaltdecke
- 1-zeilige Rinne 30/30/14 Fa. Metten Umbriano granitgrau-weiß
- Hochbord H 15/26, Auftritt +12 cm
- Rundbord R 15/22, Auftritt +3 cm
- vorh. Bauteil entfällt
- Schirmhängeleuchte einseitig
- Betonsteinplatten 37,5/25/10 Fa. Metten Umbriano, granitgrau-weiß
- Betonsteinplatten 25/25/10 Fa. Metten Umbriano, granitgrau-weiß
- Anpassung an vorh. Ausbau
- Rillenstein 30/30/8, Uni/Mittelgrau
- Noppenstein, 30/30/8, Uni/Mittelgrau
- Betonsteinpflaster 12,5/18,75/10 bzw. 12,5/12,5/10 Fa. Metten Umbriano, granitgrau-weiß
- Natursteingroßpflaster Grauwacke (wie Bestand)
- Natursteinkleinpflaster Grauwacke (wie Bestand)
- ggf. Sinkkasten 500/300
- Parken Markierungssteine 12,5/12,5/10 Fa. Metten Umbriano, grau-anthrazit

Legende – Bestand


Hecke, Parkplatz, Peitschenlampe, Laterne, Poller, Baum vorh., Entlüfter, Einlauf, Doppelschacht, Polizerufsäule, Zaun, Verkehrs-zeichen, Doppelleuchte, Hinweisschild, Wasser-schieber, Hydrant, Fahnenstange, Schacht Verkehrsanl., Schaltkasten, Briefkasten, Telefon, Ampel, Mast, Haltestelle, Gasschieber, Kanaldeckel, Sinkkasten, Kabels f. Verkanl., Kabel-verzweiger, Uhr

ANLAGE 1

G							
F							
E							
D							
C							
B							
A	Hausnadeln eingetragen, Plattenlge. geändert		Kozubski				07.05.09
Pos.	Änderungen		Bearb.	Gez.	Gepr.	Geneh.	Datum

Planvorlage in am

Übersichtsplan



Stadt Köln

Amt für Straßen + Verkehrstechnik

Bezirk/Stadtteil	Planart	Bearbeitet/Datum
1/Innenstadt	Lageplan	Kozubski 24.02.2009
Straßenname/Massnahme: **Severinstraße** Umgestaltung von An St. Katharinen bis Chlodwigplatz	Blatt 1	Gezeichnet/Datum
		Massstab 1:250
Datum	Plannummer 090224-LP-1-A	EDV-Projekt/Dateiname 1-SEV 090224-lp-A

Amtsleiter (66)	Abteilungsleiterin (661)	Gruppenleiter (661/2)	Bezirksingenieur (661/2)
gez. Harzendorf 24.04.2009	gez. Stolte-Neumann 22.04.2009	gez. Gobbertz 03.03.2009	gez. Kozubski 27.02.2009

1000 mm x 594 mm