

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

Minikreisel Birkenallee / Kölner Weg in Köln-Junkersdorf

Beschlussorgan

Bezirksvertretung 3 (Lindenthal)

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis						
	Datum/ Top	zugestimmt Änderungen s. Anlage Nr.	abge- lehnt	zu- rück- ge- stellt	verwiesen in	ein- stim- mig	mehr- heitlich gegen
Bezirksvertretung 3 (Lindenthal)	31.08.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative

Die Bezirksvertretung Lindenthal beauftragt die Verwaltung an der Einmündung Birkenallee / Kölner Weg einen Minikreisel zu installieren und die Signalanlage zu demontieren.

Haushaltsmäßige Auswirkungen

<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja, Kosten der Maßnahme 80.000,00 €	Zuschussfähige Maßnahme ggf. Höhe des Zuschusses _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja _____ €	Jährliche Folgekosten a) Personalkosten _____ €	b) Sachkosten _____ €
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro)			Einsparungen (Euro)			

Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen

Die Signalanlage am Kölner Weg ist in 2008 irreparabel ausgefallen. Als Sofortmaßnahme wurde ein Zebrastreifen eingerichtet. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit soll ein Minikreisel eingerichtet werden. Auf der Westseite des Kölner Weges und in der Birkenallee ist ein Zebrastreifen als Querungshilfe für den Fußgänger vorgesehen. Auf der Ostseite ist kein Zebrastreifen geplant, da es keine Fußgängerverbindung durch den Grünstreifen von der Süd- zur Nordseite des Kölner Weges gibt. Damit die Geschwindigkeit im Kreisel nachhaltig reduziert wird, wird der Mittelbereich mit zwei Flachbordsteinen als Kalotte ausgebildet. Im Bereich des Minikreisels wird der getrennte Geh- und Radweg aufgehoben und in einen gemeinsamen Geh- und Radweg umgewandelt.

Die Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 80.000 € und wird aus der Finanzposition 6601.572.2100.4 (Unterhaltung Infrastruktur) finanziert. Die Umsetzung erfolgt nach Sicherstellung der Finanzierung.

Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 1