

## **Sportpark Höhenberg**

### **Errichtung eines Kunstrasenplatzes**

### **Baubeschreibung**

#### **Variante 1**

Der Tennenplatz, der unmittelbar vor dem Flughafenstadion liegt, soll in ein Kunstrasenspielfeld mit Trainingsbeleuchtungs- und Beregnungsanlage umgewandelt werden.

#### **Geländeflächen**

Das vorhandene Pflaster wird aufgenommen und abgefahren, die vorhandene Tennenfläche mit Unterbau wird abgeschoben und seitlich gelagert. Die Vegetationsflächen werden hergestellt, Rasenflächen eingesät und Pflanzungen angelegt.

Es ist eine externe Ausgleichspflanzung anzulegen.

#### **Befestigte Flächen:**

Die Fläche wird planiert und stabilisiert, der vorhandene Unterbau wird wieder eingebaut.

Das Kunstrasenspielfeld erhält einen Aufbau aus 10 cm Filterschicht, 20 cm Schottertragschicht, 35 mm Elastischer Tragschicht mit Kunstrasenbelag mit Gummi einschließlich der erforderliche Linierungen für das Spielfeld in gelb und für Jugendfußball in blau. Die Kunstrasenfläche beträgt 68 x 104 Meter.

Die umlaufenden Wege werden ausgekoffert, seitlich Kantensteine versetzt und gepflastert, in Anschlussbereichen werden Asphaltflächen hergestellt, Platten und Schotterrasen eingebaut.

#### **Baukonstruktionen in Außenanlagen**

Es werden Ballfangzäune in unterschiedlichen Höhen eingebaut, eine umlaufende Barriere mit Durchlässen erstellt, und der vorhandene marode Maschendrahtzaun wird durch einen 2 Meter hohen Stabgitterzaun ersetzt.

Eine 30 Meter lange, dreireihige Stehstufenanlage wird aus Betonfertigteilen vor dem vorhandenen Vereinsheim erstellt.

#### **Technische Anlagen in Außenanlagen**

Die Entwässerung erfolgt über Muldenrinnen und Drainagen in eine Rigole.

Es werden 4 Unterflurhydranten zur Beregnung einschließlich der erforderlichen Zuleitungen erstellt. Der Sportplatz erhält eine Trainingsbeleuchtungsanlage mit 6 Masten.

#### **Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen**

Vorhanden alte Flutlichtmasten aufnehmen und entsorgen, Hydranten, Ballfangzäune, Betonbänke und andere Ausstattungsgegenstände sowie Pflaster und Plattenfläche aufnehmen und abfahren. Fußballtore und Jugendtore, Trainerhäuschen, Abfallbehälter, Bänke, Fahnenmaste und Aschenbecher werden geliefert und aufgebaut.

#### **Baunebenkosten**

Es fallen Kosten für Architekten und Ingenieurleistungen, Gutachten, Vermesser, Veröffentlichung und Gebühren an.