

**Maßnahmen der 1. Tranche gemäß Ratsbeschluss vom 05.05.2009
Bildung**

Anlage 1a

Maßnahmen –Nr./Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss EURO	Gesamtkosten der Maßnahme EURO	Differenz in EURO	Anmeldung Land	Aktueller Status	Erläuterungen
26-01 Grund- u- Realschule Dagobertstr. 79, 50668 Köln, energetische Sanierung der Sporthalle mit einer wärmege- dämmten Pfosten-Riegel-Konstruktion in Massivbauweise: Sanierung der Dachfläche unter Einhaltung der Energiespar- verordnung EnEV 2007, Erneuerung der Duschen mit Einrich- tungen zur Optimierung des Wasser- und Stromverbrauchs. Erneuerung der Elektrik sowie der Beleuchtung mit Präsenz- meldern unter Berücksichtigung der Optimierung des Strom- verbrauchs.	1.200.000	1.200.000	0	erfolgt	in Planung	
26-02 Gymn.+BK Gereonsmühlengasse 4, 50670 Köln, Er- neuerung der Dachfläche gem. der Energieeinsparverordnung EnEV 2007, Demontage und Entsorgung der vorhandenen Dachfläche, Montage der Wärmedämmung entsprechend der EnEV, Verlegen der neuen Dachhaut. In diesem Zusammen- hang ist die Erneuerung des kompletten Blitzschutzes erfor- derlich	600.000	600.000	0	erfolgt	in Planung	
26-03 Grundschule Gereonswall 57, 50670 Köln, denkmalge- schütztes Grundschulgebäude mit Flachdach und teils Klinker- , teils Putzfassade. Wärmeschutzsanierung Fenster, Fassade und Dach mit Blitzschutz gem. EnEV 2007. Einhergehend mit dem Fensteraustausch: Erneuerung des Sonnenschutzes und Anpassung der Elektrik.	1.100.000	1.100.000	0	erfolgt	in Planung	
26-04 Berufskolleg 1, Brüggener Str. 1, 50969 Köln, Sanierung der Flachdachflächen des Altbau unter Einhaltung der Ener- giesparverordnung ENEV 2007: Die alte Dachdämmung wird entfernt und gegen eine neue, höherwertige ausgetauscht. Ferner wird die Heizzentrale komplett erneuert und die Rege- lung der Heizungsanlage altersbedingt erneuert.	600.000	600.000	0	erfolgt	in Planung	
26-05 Grundschule Ketteler Str. 24, 50997 Köln, Einfachturn- halle: Sanierung der Flachdachfläche, Fenster und Fassade gem. ENEV 2007, Erneuerung des Turnhallenbodens und Sanierung der Dusch- und Umkleieräume einschließlich der Warmwasserbereitung. Erweiterungsbau (Solitärbau): Sanie- rung der Flachdachfläche und Wärmedämmputzfassade, sowie Erneuerung der Fenster und Pfostenriegelkonstruktion gemäß ENEV 2007.	1.000.000	1.000.000	0	erfolgt	in Planung	

Maßnahmen –Nr./Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss EURO	Gesamtkosten der Maßnahme EURO	Differenz in EURO	Anmeldung Land	Aktueller Status	Erläuterungen
26-06 Grundschule Geilenkircherstr. 52, 50933 Köln, energetische Sanierung des Gebäudes nach Energieeinsparverordnung 2007 durch Dacherneuerung und Erneuerung der maroden Fenster (Klassenräume). Die Fassadensanierung erfolgt aufgrund des Denkmalschutzes als Innendämmung, Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes ist ebenfalls geplant.	2100.000	2100.000	0	erfolgt	in Planung	
26-07 SfL Leyendecker Str. 20, 50825 Köln, energetische Sanierung durch Dach- und Fenstererneuerung gemäß Energiesparverordnung 2007. Die Fassadensanierung (Denkmalschutz) erfolgt durch Innendämmung, Erneuerung der Heizzentrale, einschl. MSR-Technik, Sanierung, bzw. Erneuerung der WC-Anlagen.	1.200.000	1.200.000	0	erfolgt	in Planung	
26-08 Gymnasium Escher Str. 245-247, 50739 Köln, Turnhallensanierung, Außenhaut: Energetische Fassadensanierung gem. ENEV 2009, Erneuerung der Fensteranlagen, ggf. der Warmdachaufbauten Innenraumsanierung: Behindertengerechter Ausbau, Demontage Umluftheizgeräte und Montage Paneeldeckenstrahlheizung, Erneuerung schadstoffbelasteten Wandvorsatzschalen, Erneuerung Schwingboden, Elektroerneuerungen (u.a. ELA-Anlage, Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Hausarmierung, u.a.	1.700.000	1.700.000	0	erfolgt	In Planung	
26-09 Realschule Neusser Str. 421, 50733 Köln, energetische Sanierung der alten Sichtbetonfassade mit Wärmedämmverbundsystem, Austauschen der alten Stahlschiebefenster, inkl. außen liegendem Sonnenschutz. Betroffen sind der alte Klassentrakt, die Aula und die angrenzende Hausmeisterwohnung. Generalsanierung der Toilettenanlage. Austausch der Urinale gegen Trockenurinale, Erneuerung aller WC-Kabinen, Toiletentöpfe, Versorgungsleitungen, Fliesen, Herrichtung Behinderten-WC, Beleuchtung.	700.000	700.000	0	erfolgt	in Planung	
26-10 Gymnasium Schulstr. 16-18, 50167 Köln, es ist eine Dachsanierung aller Gebäudetrakte unter Berücksichtigung und Unterschreitung der EnEV 2007 um ca. 20% geplant. Die alten bekieten Dachflächen werden teilweise als Gründächer geplant und ausgeführt. Die alte Dachdämmung wird entfernt und gegen neue, höherwertige ausgetauscht. Ferner wird die Regelung der Heizungsanlage altersbedingt erneuert.	1.100.000	1.100.000	0	erfolgt	in Planung	

Maßnahmen –Nr./Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss EURO	Gesamtkosten der Maßnahme EURO	Differenz in EURO	Anmeldung Land	Aktueller Status	Erläuterungen
26-11 Grundschule Hinter der Kirche 3-7, 51143 Köln, Sanierung Altbau und Turnhalle: Dach, Fenster und Fassadensanierung beider Gebäude nach EnEV 2007. Zusätzlich in der Turnhalle Erneuerung der Abhangdecke mit neuer Beleuchtung, Lichtsteuerung und Präsenzmelder. Bodensanierung, Sanierung der Umkleiden und Duschen, Erneuerung der Toilettenanlage und des Windfangs.	1.500.000	1.500.000	0	erfolgt	in Planung	
26-12 Gymnasium Humboldtstr. 2-8, 51145 Köln, Generalinstandsetzung der 3-fach Sporthalle: Erneuerung Flachdach mit Anpassung an die EnEV, Fassadensanierung, Deckensanierung mit neuer Beleuchtung, Lichtsteuerung und Präsenzmelder. Hallenbodenerneuerung, Tribünenerneuerung. Heizungs- und Lüftungserneuerung mit Anpassung an den neuen Wärmebedarf. Sanierung der Umkleide und Duschräume mit Anpassung der Warmwasserbereitung und neue Abhangdecken. Erneuerung der Elektroanlagen.	3.500.000	3.500.000	0	erfolgt	in Planung	
26-13 Gesamtschule Adalbertstr. 17, 51103 Köln, Sanierung der Einfachturnhalle mit darüberliegender Gymnastikhalle in den Bereichen Dach, Fassade, Elektro- und Sanitär durch Maßnahmen zur Verbesserung der Dachdämmung, Erneuerung der Beleuchtung unter Einbeziehung der Energieleitlinien, sowie Sanierung der Urinalanlagen.	770.000	0	770.000		vom Rat beschlossen	Die Maßnahme wurde von der Gebäudewirtschaft zurückgezogen. Die vom Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der Förderfähigkeit durchgeführte Vorprüfung hatte einen zu geringen energetischen Anteil, was eine Förderung des Landes ausgeschlossen hätte, zum Ergebnis. Eine Ersatzmaßnahme wird durchgeführt.
26-14 Förderschule Holweider Str. 2, 51065 Köln, Turnhalle: Erneuerung der Glasfassaden mit Sonnenschutz nach EnEV, Dämmung der Ziegelfassaden und komplette Erneuerung der Dachkonstruktion mit allen erforderlichen Anschlüssen. Erneuerung der Umkleiden und Sanitärräume. Erneuerung des defekten Schwingbodens inkl. der gesamten Sportgerätschaften. Die Neuinstallation von Geräteraumtoren und der Einbau eines Prallschutzes nach den UVV sind ebenfalls vorgesehen.	1.300.000	1.300.000	0	erfolgt	in Planung	

Maßnahmen –Nr./Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss EURO	Gesamtkosten der Maßnahme EURO	Differenz in EURO	Anmeldung Land	Aktueller Status	Erläuterungen
26-15 GS Am Rosenmaar 3, 51061 Köln, energetische Sanierung der Turnhalle: 1. Sanierung Flachdächer der Halle und der Umkleiden 2. Austausch der Oberlichter und Türen 3. Dämmung der Fassade und Vorsatzschale oder geklebten Riemchen 4. Erneuerung des kompletten Heizsystem (ggf. Abkopplung der Turnhalle von der Wärmerversorgung der Schule) sowie ev. Erneuerung der Heizverteilung über Belüftung oder Deckenstrahlplatten 5. Erneuerung der sanitären Einrichtungen 6. Prüfung/ Erneuerung der Beleuchtung.	800.000	800.000	0	erfolgt	in Planung	
26-16 Grundschule Diependahlstr. 12, 51061 Köln, GI des denkmalgeschützten Altbaus. Erneuerung und Dämmung des Dachstuhls in Verbindung mit der Schaffung von neuen Räumen, Erneuerung sämtlicher Versorgungsleitungen. Umsetzung des notwendigen Brandschutzkonzeptes. Innendämmung der Räume wegen Denkmalschutz.	3.000.000	3.000.000	0	erfolgt	Maßnahme in Umsetzung	
26-17 KITA Rheinaustr. 3-5, 50676 Köln, thermische Sanierung der Außenhaut gemäß der Energiesparverordnung 2007, d.h. Fenster- und Dacherneuerung einschließlich Attikaabdeckung sowie Fassadendämmung mit Wärmdämmverbundsystem und Außenputz.	870.000	870.000	0	erfolgt	in Planung	
26-18 KITA Malteser Str. 20, 51065 Köln, thermische Sanierung der Außenhaut gem. Energieeinsparverordnung 2007, d.h. Fenster- und Dacherneuerung sowie Fassadensanierung mit WDVS, Herstellung eines neuen Sonnenschutzes, Teilerneuerung der Sanitärbereiche.	470.000	470.000	0	erfolgt	in Planung	
42-213-Sanierungsmaßnahmen gemeinnütziger Weiterbildungseinrichtungen	645.000	645.000	0		vom Rat beschlossen	Pauschalansatz wurde weitgehend aufgeteilt (s. hierzu Anlage 3)
40-216-Sanierungsmaßnahmen Ersatzschulen	3.000.000	3.000.000	0		vom Rat beschlossen	Pauschalansatz wurde weitgehend aufgeteilt (s. hierzu Anlage 3)
51-100-Maßnahmen frühkindlicher Infrastruktur durch freie Träger (vorrangig Kitas)	4.300.000	4.300.000	0		vom Rat beschlossen	Pauschalansatz wurde weitgehend aufgeteilt (s. hierzu Anlage 3)
5111-180-Energetische Sanierung Kinderheim-Brück	2.800.000		-2.800.000		vom Rat beschlossen	Die Maßnahme wurde zunächst als Ersatzmaßnahme zurückgestuft (s. auch Hinweis im Text der Mitteilung)

Maßnahmen –Nr./Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss EURO	Gesamtkosten der Maßnahme EURO	Differenz in EURO	Anmeldung Land	Aktueller Status	Erläuterungen
51-213-KiTa Hartenfelsweg 12, kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV 2007. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV 2007 entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV 2007 und Aufbringung von mineralischem Oberputz.	300.000	300.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	
51-214-KiTa Im Winkel 19, kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV 2007. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV 2007 und Aufbringung von mineralischem Oberputz.	150.000	150.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	
51-215-KiTa Mathias-Brüggen-Str. 29, kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV 2007. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV 2007 entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV 2007 und Aufbringung von mineralischem Oberputz.	300.000	300.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	
51-216-KiTa Vitalisstr 293, kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV 2007. Die Heizungsanlage nach neuester Technik und der EnEV 207 entsprechend erneuern.	100.000	100.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	
51-217-KiTa Wittener Str 19, kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV 2007. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV 2007 entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten.	100.000	100.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	

Maßnahmen –Nr./Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss EURO	Gesamtkosten der Maßnahme EURO	Differenz in EURO	Anmeldung Land	Aktueller Status	Erläuterungen
51-218-KiTa Gießener Str.30, Entfernung der Dachziegel des Satteldaches. Prüfung des Dachstuhls mit evtl. erforderlichen Folgearbeiten. Dachziegel erneuern, das Dach regen- und winddicht abschließen. Dämmende Ausführung der obersten Geschossdecke nach EnEv 2007. Ausbau und Entsorgung der alten Fenster, Einbau neuer Fenster nach EnEV 2007. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV 2007 und Aufbringung von mineralischem Oberputz	130.000	130.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	
51-219-KiTa Frohnhofstr.-KiTa (nicht 26), ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV 2007. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV 2007 entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV 2007 und Aufbringung von mineralischem Oberputz.	120.000	120.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	
51-221-Kita Knauffstr-Kita (nicht 26), ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV 2007. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV 2007 entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV 2007 und Aufbringung von mineralischem Oberputz.	200.000	200.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	
51-52-KiTa Rothenburger Str. 2, alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000	80.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	
51-53-KiTa Neußer Str. 401, alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000	80.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	

Maßnahmen –Nr./Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss EURO	Gesamtkosten der Maßnahme EURO	Differenz in EURO	Anmeldung Land	Aktueller Status	Erläuterungen
51-58-KiTa Zonser Str. 1a, alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen entfernen ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm zu ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000	80.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	
51-65-KiTa Benfleetstr. 7, alte Bodenbeläge abgetragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm zu ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000	80.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	
51-71-KiTa Rheinsteinstr. 4, alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000	80.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	
51-73-KiTa Weidengasse 51, alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werde	80.000	80.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	

Maßnahmen –Nr./Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss EURO	Gesamtkosten der Maßnahme EURO	Differenz in EURO	Anmeldung Land	Aktueller Status	Erläuterungen
51-75-KiTa Franz-Werfel-Str. 18, alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000	80.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	
51-77-KiTa Neufelder Str. 35, alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000	80.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	
51-79-KiTa Rheinaustr. 3-5, alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000	80.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	
51-80-KiTa Venloer Wall 13, alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000	80.000	0	erfolgt	vom Rat beschlossen	