



Eingang 15. Feb. 2012

48 - Stadtkonservator/in
Amt für Denkmalschutz
und Denkmalpflege

48/2

Prof. Nagel, 15.2.12

Bismarckturm in Köln Marienburg

Prüfung der Kostenberechnung Natursteinrestaurierung

RPA- Nr.: KOB 2012/485

Kosten vor Prüfung: 182.100,00 € brutto
153.025,21 € netto

Sehr geehrte Damen und Herren,

48 plant am o.g. Denkmal Restaurierungsarbeiten am Grauwacke- und Basaltmauerwerk.

Nach bereits erfolgter Restaurierung in den Jahren 1999 bis 2000 zeigen sich heute erneut Schäden und Grünbewuchs im oberen Bereich der Bismarcksäule. Die Verfüugung des Mauerwerks war nicht fachgerecht ausgeführt worden, so dass erneut Wasser und Pflanzensamen in das Mauerwerk eingetragen wurden und zum heutigen Schadensbild führten.

Gemäß Vorschlag von 48 sollen nun bis zu 50 % der Fugen mit Bleiwolle abgedichtet und die übrigen Fugen mit Traßkalkmörtel ausgefugt werden. Die Mengen der Kostenberechnung wurden nach einer Steigerbefahrung überschlägich ermittelt.

Der Kostenberechnung wird zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

G. Hermann