

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	10.05.2012

Wiederverfüllung Bergebaugrube Waidmarkt

Die aufwendigen Beweissicherungsarbeiten durch die Staatsanwaltschaft und die eingesetzten Gutachter unter Einsatz von Tauchern wurden inzwischen abgeschlossen.

Die Baugrube am Waidmarkt, die zur Bergung der Archivalien des Historischen Archivs errichtet wurde, kann nunmehr verfüllt werden. Diese Arbeiten mit der damit einhergehenden Entfernung aussteifender Stahlbetonteile werden in der 20. KW aufgenommen, beginnend mit einer Schotterauffüllung der Baugrubensohle bis zu 1 m Höhe. Voraussichtlich ab der 21. KW, ab dem 21. Mai 2012, erfolgt die restliche Wiederverfüllung der Bergebaugrube mit insgesamt rd. 4.700 Kubikmetern des Flüssigbodens Terraflow, einem speziell für die Belange am Waidmarkt entwickelten, zementhaltigen Gemisch.

Hierbei werden innerhalb des Tageszeitausschnittes Mo-Sa 07.00 bis 22.00 Uhr ca. 7 Anfahrten je Stunde mit Betonmischern zu je 7 cbm Nutzlast eingesetzt. Das Leergewicht je Mischer beträgt ca. 13 Tonnen, beladen ca. 30 Tonnen. Die Arbeiten werden nach ca. 13 Werktagen unterbrochen durch die zwischenzeitliche Betonage eines Stahlbeton-Stützbalkens. Nach anschließendem Rückbau der Pressen und der Aussteifung wird für eine letzte ca. 2-Meter-Lage wiederum Terraflow angefahren mit dem Zeitbedarf etwa einer weiteren Woche.

Der Routenverlauf wurde verkehrstechnisch optimiert und den örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten angepasst. Demnach wird als Hauptroute aus Richtung des Werkes Immendorf die Bonner Straße bestimmt über Sachsenring und Rothgerberbach. Ausfallrouten bestehen lediglich über die Luxemburger Straße und die Aachener Straße sowie ersatzweise über den Stadtteil Deutz unter Auslassung des Deutzer Rings.