

Aufgabenstellung der nachfolgend beschriebenen Lösungen ist eine temporäre Gestaltung des Karl-Küpper-Platzes für einen Zeitrahmen von ca. 5-10 Jahren. Ziel ist es, die zur Zeit nur schwache Nutzung des Platzes zu verstärken und dessen Aufenthaltsqualität mit einfachen Mitteln zu verbessern.

Kurzbeschreibung weiter zu verfolgender Vorentwürfe

Vorzugsvariante_1: CONFETTI

Der Vorschlag zur temporären Gestaltung „CONFETTI“ des Karl-Küpper-Platz arbeitet behutsam mit den vorhandenen Elementen des Platzes und entwickelt diese jeweils weiter.

Das am stärksten wirksamste Element ist hierbei die Bearbeitung des vorhandenen Ortbetonbodenbelags durch das zusätzliche Aufbringen von verschiedenen farbigen Punkten. Diese werden als Straßenmarkierungen in einer Palette unterschiedlichster Farben nach der Reinigung der Ortbetonoberfläche direkt auf den vorhandenen Belag aufgebracht. Das Element der wie Confetti auf dem Platz „verstreuten“ Punkte schafft neben der Belebung der Platzfläche eine Verbindung zum Namensgeber des Platzes Karl Küpper, der im Kölner Karneval aktiv und bekannt war und nicht zuletzt in der Zeit des Nationalsozialismus persönliches Rückgrat bewiesen hat.

Die vorhandenen Waschbetoneinfassungen um die beiden bestehenden großen Platanen werden gesäubert und schadhafte Stellen repariert. Die Beete werden mit einer robusten bodendeckenden Bepflanzung versehen. Die Betoneinfassungen können weiterhin – wie auch bisher schon – zum Sitzen genutzt werden.

Auf der Gebäudeseite des Platzes (Kundenzentrum der Stadt Köln) werden Sitzbänke aufgestellt, die den Blick über den Platz ermöglichen. Das Gebäude im Rücken ergibt sich hier eine angenehme zusätzliche Sitzsituation, die gleichzeitig im Spannungsfeld mit den übrigen Elementen die gesamte Platzfläche aktiviert.

Vorzugsvariante_2: HOLZDECK

Der Vorschlag zur temporären Gestaltung „HOLZDECK“ sieht die Erstellung von 3 Holzmöbeln in Form von großzügigen Holzdecks vor. Diese Elemente werden um die bestehenden durch Betonelemente eingefasste Hochbeete herum konstruiert und verdecken diese komplett. Sie schaffen großzügige und vielfältig nutzbare Sitz- und Aufenthaltsbereiche mit ca. 50 cm Sitzhöhe um die bestehenden Platanen herum.

Es entsteht eine klare und gleichzeitig moderne Gestaltsprache, welche sich auf die Aktivierung des Platzes durch die urbanen „Möbelstücke“ konzentriert. Die vorhandenen Platanen werden in ihrem Erscheinungsbild gestärkt.

Die vorhandenen Ortbeton-Belagsflächen werden gereinigt, um eine ansprechende Oberflächenqualität zu erhalten.



| | | | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------|-----------|------------------|
| OPTION 1 - CONFETTI | | | | | |
| POS 1 | REINIGEN DER OBERFLÄCHEN, 650 QM (WASCHBETON PLATTEN, WASCHBETONMAUER, USW..., IN SCHLÄMMSTRAHLVERFAHREN) | | € | 5.000,00 | |
| POS 2 | VORHANDENE STRÄUCHER + BAUM ENTFERNEN | | € | 1.500,00 | |
| POS 3 | ERSETZEN DER FEHLENDEN WASCHBETONMAUER | | € | 4.000,00 | |
| POS 4 | VORHANDENEN PFLANZEINFASSUNGEN NEU BEFLANZEN | | € | 4.500,00 | |
| POS 5 | HERSTELLUNG DER FARBPUNKTE MIT PREMARK© VORGEFERTIGTE STRAßENMARKIERUNGEN ODER GLEICHWERTIG (incl. An-/Abfahrtspauschale) | | € | 12.000,00 | |
| POS 6 | 6 x SITZBANK MIT RÜCKENLEHNE | | € | 14.400,00 | |
| | | | MwSt 19% | € | 2.280,00 |
| | | | SUMME NETTO | € | 43.680,00 |
| | | | MwSt 19% | € | 8.299,20 |
| | | | SUMME BRUTTO | € | 51.979,20 |
| | | | | | |



| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------------|---|------------------|
| OPTION 2 - HOLZ DECK | | | | | |
| POS 1 | REINIGEN DER OBERFLÄCHEN, 650 QM (WASCHBETON PLATTEN, WASCHBETONMAUER, USW..., IN SCHLÄMMSTRAHLVERFAHREN) | € | 5.000,00 | | |
| POS 2 | VORHANDENE STRÄUCHER + BAUM ENTFERNEN | € | 1.500,00 | | |
| POS 3 | ERSETZEN DER FEHLENDEN WASCHBETONMAUER | € | 4.000,00 | | |
| POS 4 | HOLZMÖBEL AUF VORH. MAUER HERSTELLEN U. MONTIEREN (BRETTER AUS TROPENHOLZ, UNTERKONSTRUKTION AUS HOLZ) | € | 51.600,00 | | |
| Pos 5 | UNVORHERGESEHENES 10 % | € | 5.130,00 | | |
| | | | SUMME NETTO | € | 67.230,00 |
| | | | MwSt 19% | € | 12.773,70 |
| | | | SUMME BRUTTO | € | 80.003,70 |
| | | | | | |