

Legende


- Wassergebundene Wegedecke
- KS-Streifen 9/11 50cm Grauwacke
- Leitplatten Granit
- Muldenrinne -1.5cm
- Plattenbelag
- Neupflanzung in WGD
- Neupflanzung (Baumscheibe überbaubar)
- Lichtstele
- Poller
- Straßeneinlauf
- 47.80 Planungshöhe
- 47.73 Bestandshöhe
- Bearbeitungsgrenze

Der Auf- und Abbau von Teilen der Baustelleneinrichtung des AN darf nur im Einvernehmen mit der Bauleitung erfolgen. Der Abbau muss spätestens eine Woche nach Aufforderung durch die Bauleitung erfolgen. Vor Einrichten der Baustelle ist der Bauleitung ein Baustelleneinrichtungsplan zur Genehmigung vorzulegen. Die Erstellung der Arbeitsplatzbeleuchtung ist Sache des AN.
Die Baustellensicherung ist vom AN permanent zu prüfen und zu unterhalten. Für entstandene Schäden durch mangelnde Bausicherung haftet der AN in vollem Umfang.
Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten vom Vorhandensein unterirdischer Leitungen im Baubereich zu überzeugen. Bei der Baudurchführung sind vorhandene Leitungen gegen Beschädigungen zu sichern.
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über eine öffentliche Straße. Die Benutzbarkeit der Straße ist während der gesamten Bauzeit sicherzustellen. Erforderliche Einschränkungen und Sicherungsmaßnahmen im Straßenbereich müssen vorher durch das Bezirksamt / Tiefbauamt genehmigt werden. Gleiches gilt für erforderlich werdende Maßnahmen im Rahmen von provisorischen Überfahrten u.Ä. .
Sämtliche Maße und Höhen sind vom Unternehmer vor der Ausführung seiner Arbeiten am Bau zu kontrollieren, bzw. zu messen. Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Für Maßfehler haftet allein der Unternehmer. Sämtliche im Plan gemachten Angaben sind Stand der Planung und beruhen auf zum Zeitpunkt der Dokumentenerstellung vorliegenden Informationen.
Für den Bau maßgebend sind die eingetragenen Höhenkoten.
Für die Ausführung wichtige Punkte (z.B. Standorte, Eckpunkte) sind in Höhe und Lage aufgeführt. Diese Punkte wurden mit Spermaßen mit Bezug zu bestehenden Punkten versehen.

Es sind die allgemeinen Regeln der Technik im GaLaBaus anzuwenden. Ausführung ausschließlich durch Fachbetriebe des GaLaBaus.

Änderungsjournal

Revision	Datum	Ausf.	Konstr.	Änderung(en)
C	--.--.----	--	--	--
B	--.--.----	--	--	--
A	--.--.----	--	--	--



Kurt Hackenberg Platz, Köln

Ausführungsplanung

Lageplan

Bauherr: Stadt Köln
Dezernat Stadtentwicklung
Stadtplanungsamt
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln
Bauvorhaben: Kurt Hackenberg Platz

Kurt-Hackenberg-Platz 1
50667 Köln

Architekt: -

Bauleitung: -

Datum: 26.02.2016
Massstab: 1:100
Plangrösse: 924/841
Objektnummer: 1987
Gezeichnet von: ME
Geprüft von: ME
Revision: -
Datei: 1987_5_LP_01.dwg
Plannummer:
1987_5_LP_01

VOGT
Vogt Landschaft GmbH
Lilienstraße 155
D-10115 Berlin