

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 3 (Lindenthal)	06.02.2017

Erneuerung der Lichtsignalanlage und Umbau der Kreuzung Am Himmel/Am Weidenpesch/ Kirchweg/Kölner Weg/Stadthalterhofweg

Die Verwaltung plant, die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Am Weidenpesch/Am Himmel/Kirchweg/Kölner Weg/Stadthalterhofweg zu erneuern. Die Außenanlage ist veraltet und wird gemäß Beschluss des Verkehrsausschusses vom 27.11.2007 Top 4.9 erneuert. Zudem wird die Anlage signaltechnisch angepasst und mit einem System zur Buspriorisierung versehen.

Aufgrund der Erneuerung der Lichtsignalanlage sind straßenbauliche Anpassungen in der Einmündung Am Himmel/Am Weidenpesch erforderlich.

Die heutige Dreiecksinsel in Am Himmel und die östliche Fahrbahn werden zu einer großräumigen Mischfläche für Fußgänger und Radfahrer umgebaut. Das Abbiegen in die Straße erfolgt zukünftig aus beiden Richtungen nur noch über eine Fahrspur.

Darüber hinaus wird der Beschluss der Bezirksvertretung Lindenthal vom 01.07.2013 Top 9.1.1 umgesetzt, indem die Straße Am Himmel für Radfahrer entgegen der Einbahnstraße in Richtung Am Weidenpesch frei gegeben wird.

Radfahrer, die entgegen der Einbahnstraße Am Himmel fahren, werden vor dem Knotenbereich auf die Nebenanlage geführt (s. Anlage 1). Von dort aus haben Radfahrer die Möglichkeit sich auf die Fahrbahn Am Weidenpesch in den fließenden Verkehr nach rechts in Fahrtrichtung Innenstadt einzuordnen oder über die signalisierte Furt die Fahrbahn zu queren und sich nach links in Fahrtrichtung Westen einzuordnen.

Weiterhin wird die Führung des Radverkehrs an beiden Knotenpunkten (Am Weidenpesch/Am Himmel und Kölner Weg/Kirchweg) geändert. In der Nebenrichtung werden Radaufstellflächen und in der Hauptrichtung vorgezogene Haltelinien markiert.

Am Hauptknoten Kölner Weg/Kirchweg wird den Radfahrern zusätzlich das indirekte Linksabbiegen von Am Weidenpesch in den Kirchweg ermöglicht, da das direkte Linksabbiegen für den Individualverkehr an dieser Kreuzung untersagt ist.

Die Signalanlage wird mit Blindensignalisierung ausgestattet, sowohl durch akustische Signale als auch durch taktile Leitelemente im Boden.

Die straßenbauliche Umsetzung erfolgt zusammen mit der Erneuerung der Signalanlage. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im 4. Quartal 2017 erfolgen.