


04.10.2016

69



Eingang 12. Okt. 2016

69212 ~~0693/1~~
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

er. Yu

[Handwritten signature]
5/16 B/10

Ufermauer Porz, Mehrkostenbeschluss

Kosten Variante 1: 376.750,- € brutto (316.594,- € netto)
Kosten Variante 2: 429.290,- € brutto (360.748,- € netto)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Den Kostenberechnungen zum Mehrkostenbeschluss beider Varianten wird zugestimmt.

Nach Prüfung der Unterlagen wird festgestellt, dass das beauftragte Büro für Geotechnik von einer reinen Konstruktion aus Geländerholmen abrät, da die geforderten Lasten von der geplanten Fundamentkonstruktion nicht aufzunehmen sind. Das Büro empfiehlt die verkehrsseitigen Lasten zu minimieren und die Brüstungskonstruktion durch Auflasten wie Postamente und Betonstützen zu erhöhen.

Das beauftragte Büro für Statik fordert zudem die Sicherstellung, dass ein 1,5 m breiter Streifen an der Ufermauer nicht durch Fahrzeuge (LKW 16), z.B. Feuerwehrfahrzeuge, belastet wird, da eine ausreichende Standsicherheit des Fundamentes nicht nachgewiesen werden kann.

Das RPA bittet um Beachtung dieser Auflagen. Maßnahmen wie Barrieren/ Pfosten etc. zur Sicherung dieser Zone sind nicht in der Kostenberechnung enthalten und sind ggf. zu ergänzen.

Mit freundlichen Grüßen

[Handwritten signature]