

Brunnen Sanierungsbedarf Stand Januar 2017

Bezeichnung	Standort	Bemerkungen	notwendiger Sanierungsbedarf	Kostenschätzung für 2017
Ebertplatz	Fußgängerzone		abhängig von Umplanungen, Finanzierung über Gesamtmaßnahme	
Börsenbrunnen	Börsenplatz		umfangreiche Entkalkungsmaßnahmen, um Fließbild wieder herzustellen, ca. 6.500 €	6.500 €
Groov Fontäne	Zündorf	Anlage muss aus Gewässerschutzgründen ständig betrieben werden. Beauftragung in 2016	Zuleitung muss vergrößert werden, ca. 7.000 €	7.000 €
Siemensbecken	Rheinpark		Vandalismusschäden, Umfang wird noch geprüft	
Mittelmeergarten	Rheinpark	Replikerstellung der Kugel und Erneuerung der Beschichtung des Bodens, Neuanstrich	ca.30.000 - 50.000 €	50.000 €
Würfelfunnen Rudolfplatz	Hahnentor	evtl. Kostenübernahme durch Investor, Beauftragung 2016	Steine beschädigt, Verlagerung für den Zeitraum der Baumaßnahme, ca. 3.800 € bis 8.900 €	0 €
Roncalliplatz (Domfontäne)	Dom Südseite		Entkalkung Fliesen und Erneuerung Rückschlagklappe	6.000 €
Jan v. Werth	Altermarkt		Steinsanierung und Umwälztechnik, Beauftragung externer Architekten und Planer	80.000 €
Hermann Josef	Waidmarkt		Risse, abgesackt, Umfang ist noch zu prüfen	20.000 €
Genovevabrunnen	Genovevastr.	Sanierung über Stiftung angestrebt	seit 1996 außer Betrieb, 2.000 € Eigenanteil Stadt Köln	2.000 €
Schnüsse Tring	Frohnhofstr.		außer Betrieb, Maßnahmen werden geprüft, ca. 1.500 €	1.500 €
Schillbrunnen	Schillstr. 32	Pumpe defekt, Kanalanschluss an Wasserbehälter fehlt, Gesamtzustand der Skulptur nicht gut, Kostenermittlung läuft noch, wird aus BV-Mitteln finanziert	BV-Beschluss und Mittel zur Wiederinbetriebnahme, Beauftragung bereits erfolgt	
Opernhausbrunnen	Oper		Neue Pumpe, neuer Düsenkranz erforderlich	15.000 €
Kaiser-Wilhelm-Ring	Kaiser-Wilhelm-Ring	beauftragt, Anfang 2017 Umsetzung	notwendige Elektroarbeiten	3.000 €
Lotobrunnen	Theodor-Heuss-Park	Oberflächenoptimierung	Umfang wird noch geprüft	5.000 €
Mülheimia	Mülheim	Schäden durch LKW		7.500 €
Schutzverschalung	alle	z.B. Heinzelmannchen, Dom-Süd, Jan-von-Werth, Stollwerkmädchen		18.000 €
Gesamtschätzung				221.500 €
zzgl. Eigenleistung Gebäudewirtschaft				63.000 €
Kostenschätzung gesamt				284.500 €