LEGENDE

- wassergebundene Wegedecke
- Schotterrasen
- Langgraswiese innerhalb Maßnahmengrenze B-Plan, zertifiziertes Regio-Saatgut, Produktionsraum 1, 30% Kräuter, 70 % Gräser
- Langgraswiese, außerhalb Maßnahmengrenze B-Plan, zertifiziertes Regio-Saatgut, Produktionsraum 1, 30% Kräuter, 70 % Gräser
- Scherrasen Landschaftsrasen RSM 7.1.2
- A — Strauchpflanzungen gemäß Pflanzschemata A-F (siehe Plan-Nr. 2017-20-L5-DT-01)
- Bäume, vorhanden
- Solitärbäume, geplant - nicht Bestandteil der Ausführungsplanung
- Ca — Solitärbäume H 3xv ew mDb 18-20

Ac	Acer platanoides - Spitzahorn
Ca	Carpinus betulus - Hainbuche
Cs	Castanea sativa - Esskastanie
Pr	Prunus avium - Vogelkirsche
Qu	Quercus robur - Stieleiche
Ti	Tilia cordata - Sommerlinde

- Abraumsteine ca. 70/120/50 cm
- Maßnahmengrenze gem. B-Plan
- M5 — Ausgleichsmaßnahme gem. B-Plan
- M10 — Begrünungsmaßnahme gem. B-Plan

Hinweis zu Maßnahme M10 (westl. Grundstücksgrenze):
Abstand der Solitärbäume zur Gasleitung ≥ 6,00 m

INDEX	NAME	DATUM	ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN

BAUHERR: Die Oberbürgermeisterin — Stadt Köln

STADT KÖLN
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln

PROJEKT: **Ausgleichsbegrünungen B-Plan Sürther Feld**

LANDSCHAFTSARCHITEKT:
DALHAUS & ENGELMAYER
Garten- und Landschaftsarchitekten
Elbestraße 8
53919 Weilerswist
Telefon: (02254) 96 99 -0
Telefax: (02254) 96 99 20

PLANINHALT: **AUSFÜHRUNGSPLANUNG**
Gesamtplan

PLANNUMMER:	INDEX:	MASZSTAB:	BEARB.:	DATUM:
2017-20-L5-LA-05	01	1:500	En	22.03.2019
			GEZ.: En	BLATTGRÖSSE: 1189 x 891

67 — 4.04.19 — 671 — 2/4/19
671/46 — 02.04.19 — 67/4 — 2/4/19