

## **Dach- und Fassadensanierung der Trauerhalle Westfriedhof Venloer str. 1132 in 50829 Köln**

Geplante Maßnahmen Stand 14.05.2020 XXXXXXXXXX

### **Folgende Erneuerungsmaßnahmen sind geplant:**

#### **Außenfenster:**

- Fugenabdichtung, Anstrich beidseitig
- Hauseingangstüren Holz aufarbeiten, Fugenabdichtung, Anstrich beidseitig
- Außenfensterbänke erneuern

#### **Außenwandbekleidungen außen:**

- Wand sandstrahlen/nassstrahlen (Putzreinigung) am hohen Hauptteil der Trauerhalle
- Putzausbesserungen in Teilflächen
- Putzreinigung, ggfs. Wand sandstrahlen/nassstrahlen zur Vorbereitung des Anstrichs an den Putzflächen der flachen Anbauten der Trauerhalle
- Anstrich auf Altputz an den Putzflächen der flachen Anbauten der Trauerhalle
- Rissanierung soweit notwendig
- Natursteinverkleidungen ergänzen, reinigen

#### **Steildach:**

- Plattendeckungen von geneigten Dächern, Biberschwanz-Tonziegel
- Unterkonstruktion Lattung
- Holzbekleidungen von Traufuntersichten, Brettschalung außen
- Anstrich Traufuntersichten, Holzbekleidungen, deckend, außen
- Dachanschlüsse an Traufen, incl. Ausbau der alten Anschlüsse
- Dachanschlüsse aus Zinkblech/Zinkabdeckung
- Dachentwässerung incl. Demontage, Hängerinnen
- Dachentwässerung incl. Demontage, Regenrohre
- Blitzschutz
- Falls notwendig: Ergänzung/Erneuerung der Dämmung auf der abgehängten Decke
- Einbau von Sicherheitsdachhaken/Sekuranten

## **Flachdächer:**

- Dichtungsbahneindeckungen Flachdach, 3-lagige Bitumendachbahn
- Dämmung, Abdichtung
- Dachanschlüsse an Traufen, incl. Ausbau der alten Anschlüsse
- Dachanschlüsse aus Zinkblech/Zinkabdeckung
- Attika Ziegelabdeckung
- Dachentwässerung incl. Demontage, Hängerinnen
- Dachentwässerung incl. Demontage, Regenrohre
- Blitzschutz
- Einbau von Sekuranten