Beschilderung
Ladezone tags/ Bewohnerparken nachts
Belgisches Viertel
Gereonsviertel / Eigelstein

BELG
VZ 286-10
VZ 1053-34 auf dem Seitenstreifen
VZ 1012-30 Ladezone werktags 8-19h
VZ 1044-30 Bewohner mit Parkausweis 5010 werktags 19-8h frei
Hansaring
Am Kümpchenshof
GER
VZ 286-10
VZ 1053-34 auf dem Seitenstreifen
VZ 1012-30 Ladezone werktags 8-19h
VZ 1044-30 Bewohner mit Parkausweis 5020 werktags 19-8h frei
EIGEL
VZ 286-10
VZ 1053-34 auf dem Seitenstreifen
VZ 1012-30 Ladezone werktags 8-19h
VZ 1044-30 Bewohner mit Parkausweis 5030 werktags 19-8h frei

Beschilderung
Bewohnerparken ganztags
Belgisches Viertel
Gereonsviertel / Eigelstein

BELG
VZ 314-10
VZ 1044-30 Bewohner mit Parkausweis 5010
Hansaring
Am Kümpchenshof
GER
VZ 314-10
VZ 1044-30 Bewohner mit Parkausweis 5020
EIGEL
VZ 314-10
VZ 1044-30 Bewohner mit Parkausweis 5030

Detail: XXL-Pkw Radfahrstreifen
2.10
1.60

Anordnungsnummer:
Markierung 1146/21 - Beschilderung 1147/21
Anhörungsverfahren für Markierungen
gemäß §45 StVO
durchgeführt am 28.06.2021
Polizeipräsidium Köln
Direktion Verkehr
Im Auftrag Hr. Hoppe - 28.06.2021
Angeordnet:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin,
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
662/1 Im Auftrag Hr. Ekert - 28.06.2021

Änderung eingetragen am 08.07.2021
Herstellung Rampe als Provisorium gemäß VA-Beschluss vom 08.06.2021 bzw. 24.06.2021
- keine Änderung der Verkehrsführung gegenüber angeordnetem Plan -

Plan 4
Plan 3
Plan 2

Hansaring
Von-Werth-Straße
Erftstraße
Am Kümpchenshof
Hansaplatz

Beschädigtes Pflaster 20/10 reparieren
Plattenumlage / vollständiger Rückbau Radweg
Fahrradparken
PAut entfernen
nach Bedarf: Abschussrehre Bischofsmützen in Mörtelbett verlegen
VZ 205 VZ 239 mit Ausleger an neuen Pfosten
Überleitung provisorisch durch Asphaltrampe
B 0,5/0,2
S 0,5/0,2
S 1/1
B 3/3
B 1,5/1,5
ACHTUNG: Hier kein vollständiger Rückbau Radwegmarkierung schwarzen oder durch Brennen entfernen
Poller entfernen
Rotmarkierung entfernen (kein Konfliktbereich)

Hinweis A:
Im Wurzelbereich des Baumbestandes:
Nach Entfernen des Radwegs/ Freilegen der Wurzeln ist das Amt für Liegenschaften und Grünflächen zu informieren
- siehe Kurzbeschreibung im LV

Hinweis B:
Neuordnung des Parkens - siehe gesonderte Pläne

Hinweis C:
Detailplanung Fahrradparken - siehe gesonderte Pläne

Legende Detail

- Weißer Läufer wird entfernt, Bestand
- Radweg, Bestand
- Radfahrverfurt, Planung
- Gehweg, Betonplatten 40/40 diagonal, Bestand
- Gehweg, Betonplatten 40/40 diagonal, Planung
- Gehweg, Betonplatten 40/40 orthogonal, Bestand
- Gehweg, Betonplatten 40/40 orthogonal, Planung
- Nebenanlagen,Natursteinpflaster 10/10, Bestand
- Nebenanlagen, Natursteinpflaster 10/10, Planung
- Radweg Klinker 15/30, Bestand
- Radweg, Klinker 15/30, Planung
- Betonpflaster 10/20, Bestand
- Betonpflaster 10/20, Planung
- Grünfläche-Bst-100
- Radfahrverfurt, Fischgrätpflasterung 10/20, Bestand
- Bordstein +/- 0,03, Bestand
- Hochbord, Bestand
- weißer Bordstein +/- 0,03, Planung
- Bordstein +/- 0,03, Planung
- Bordstein +/- 0,00, Planung
- taktile Elemente, Rillenstein gem. akt. Standard, Planung
- taktile Elemente, Rillenstein gem. akt. Standard, Bestand
- taktile Elemente,Noppenstein gem. akt. Standard
- Schildermast neu, Planung
- vorhandenen Belag in Pfeilrichtung erweitern, Planung
- Werbetafel, ungefähre Lage, Bestand
- Bestand entfernen

Dienststelle	Art der Abstimmung	Unterschrift	Datum
66/12	siehe Plan "Abstimmung Seitenraumnutzung"	Özer	21.09.2020
66/1/63	siehe Plan "Abstimmung Seitenraumnutzung"	Colmer	24.09.2020
443/1	LSA	Rose	05.10.2020

Pos.	Änderungen	Bearb.	Gez.	Gepr.	Geneh.	Datum
A	Rückbau Radweg südöstliche Nebenanlage zwischen Am Kümpchenshof und A.-Fischer-Straße - Rückbau durch Plattenumlage nur im Bereich der Einfahrten, Restbereich Rückbau durch Änderung der Markierung	FF				26.02.21
B	Rückbau Radweg südöstliche Nebenanlage zwischen Parkanlage K.-Wilhelm-Ringe und Am Kümpchenshof Änderung der Aufteilung Anlieh Pflaster / Platte diagonal 40/40	FF				26.02.21

Übersichtsplan

Stadt Köln

Bezirk/Stadtteil	Planart	Sachbearbeiter/ Datum
Innenstadt / Neustadt-Nord		Herr Fohlmeister
Straßenname/Massnahme		Zeichner/ Datum
Ringfrei - Abschnitt Hansaring Von-Werth-Straße bis Am Kümpchenshof		J. Colmer / Bunnick Maßstab 1: 250
Datum 26.02.2021	Plannummer Plan 3 von 9	EDV-Projekt/Dateiname SLP_1413_Ringe_Bremer Straße

Anlieferstelle/-in (66)	Abteilungsleiter/-in (66/1)	Gruppenleiter/-in (66/1-4 / 66/1-42)	Sachbearbeiter/-in (66/1-42)
gez. Harzendorf 21.10.2020	Herr Dörkes	gez. Möllers 20.10.2020	gez. Fohlmeister 20.10.2020

150 mm x 540 mm