Materialien Baumscheibe

- Wildblumenansaat
- Bordstein Beton TB10/20 Fundament Beton D 10 cm
- Parkplatzmarkierung (Bestand)
- Betonbord Hochbord HB15/30 Basaltvorsatz.
- Betonbord Rundbord RB15/30 Basaltvorsatz, Fundament Beton
- Gussasphalt-Entwässerungsrinne MA5N D 3 cm Bindem. 30/45 B bis 0,5 m
- Hochbord Radienstein , 0,5m konvex (außen)
- Bordsteinecke, Außenecke, Basaltvorsatz Hochbordsteinecke 90°, zu 12/15/30 cm
- Bearbeitungsgrenze mit Anpassung gem. Bestand
- Poller
- Tiefenbelüftung

Legende

Baumscheibe Typ 2 -Senkrechtparker, Asphalt
Baumart nach
Baumliste
Al 4xv,Db. StU20-25 cm





Lage, Tiefe und Vollzähligkeit der vorhandenenen Versorgungsleitungen sind bei den zuständigen Stellen zu erfragen.

Alle Maße und Höhenangaben sind an Ort und Stelle eigenverantwortlich vom AN zu überprüfen. Ebenso sind die Materialangaben mit dem LV gegen zu prüfen.Änderungen nach Örtlichkeit vorbehalten.
Längen und Stationierungen sind bezogen auf die horizontale Projektion.

INDEX

Änderung	Datum	gez.
Standortänderung nach Vorgaben von 66	17.05.2022	rei
xxx	xxx	xx

Die Oberbürgermeisterin

Stadt Köln

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

PROJEKT
Straßenbaumkonzept Ehrenfeld
2.BA
Everhardstraße /
Ehrenfeld

PLANINHALT
Ausführungsplanung

PLANNUMMER
BA2-09-LP5

PLANGRÖßE
594 x 420 mm

BEARBEITUNG
Reinhardt

MAßSTAB
1 : 250

DATUM
08.06.2021

67	671	671/4
671/46	671/44	66 15.09.2022 Fr. Gerecht 664/3